

Ablauf Erstellung einer Energieerzeugungsanlage

Gesuchphase

Anschlussgesuch durch Installateur/Planer	Einzureichende Dokumente: - TAG Anschlussgesuch - Datenblatt Wechselrichter - Datenblatt Solarmodul
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch	Schliessen sich mehrere Abnehmer zum Eigenverbrauch zusammen, muss der Antrag für den Zusammenschluss mind. 3 Monate im Voraus bei Arosa Energie eingehen! Hinweis: Private Unterzähler müssen der METAS (Eidgen. Institut für Metrologie) gemeldet werden.
Installationsanzeige durch konzessionierten Elektroinstallateur	Einzureichende Dokumente - Installationsanzeige - Zählerschema
Bewilligung durch Arosa Energie	Überprüfung Vollständigkeit der Dokumente Einhaltung Normen Zählersituation Rückmeldung an Installateur und Planer

Montage und Beglaubigung

Bau der Anlage	Erstellen der Anlage inklusive elektrischer Installationen
Zählerinstallation	Zählermontage für Rücklieferung durch Arosa Energie Anlagen >30 kVA benötigen eine separate Produktionsmessung
Fertigstellungsmeldung	Inbetriebnahme muss im Voraus gemeldet werden. Inbetriebnahme in Beisein Arosa Energie Dokumente - Sina inkl. Mess- und Prüfprotokoll müssen vorhanden sein.
Beglaubigung	Beglaubigung durch Arosa Energie Meldung an Pronovo durch ausführendes Unternehmen
Abnahmekontrolle	Die Abnahmekontrolle muss innerhalb von 2 Monaten nach der Fertigstellung durch ein unabhängiges Kontrollorgan erfolgen.

Die Anlage kann erst beglaubigt werden, wenn alle erforderlichen Dokumente bei Arosa Energie eingegangen sind.

Vergütung

Vergütung Arosa Energie	Vertrag zur Abtretung der „ökologischen Mehrwerts (HKN), Formular Bankverbindung Vergütung der Rücklieferung gemäss der aktuellen Preisliste
Einmalvergütung Pronovo AG	Anmeldung über Homepage Pronovo https://pronovo.ch/de/foerderung/